

ROZPOČET PONUKOVEJ DOKUMENTÁCIE	Dátum/obdobie :	STRESTAV UNI s.r.o.	Strana : 2 / 8
	13. 3. 2024		

Objednávateľ :	REKAPITULÁCIA ROZPOČTU	Názov PD:	Číslo PD:
		BD OKRUŽNÁ 1-5 STUPAVA	R-3185-Z2-IN-PPR-T2

Rozp. časť číslo	Skrátený názov rozpočtovej časti	Stručný popis konštrukcií rozpočtovej časti	Bez DPH	DPH 20%	Spolu s DPH
1	ZHOTOVENIE NOVÝCH CHRLIČOV LEN ZO STRANY TERASY	ZHOTOVENIE 12 KS CHRLIČOV TOPWET SO ZAÚSTENÍM DO ZVISLÉHO POTRUBIA VO FASÁDE HORE V MIESTE KOLENA	9 040,17	1 808,03	10 848,21
2	REKONŠTRUKCIA VEĽKEJ TERASY 5.NP 407 M2	KOMPLETNÁ OBNOVA TERASY, ZMENA DLAŽBY NA ŠTRKU NA DLAŽBU NA TERČOCH, NOVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA MPVC FATRAFOL S KOMPLETNÝMI DETAILAMI NA OKRAJOCH	67 512,54	13 502,51	81 015,05
3	VÝŤAH,DEMONTÁŽ ŠTRKU,ODVOZ NA SKLÁDKU (VEĽ.TERASA)	VÝŤAH, DEMONTÁŽ ŠTRKU A ODVOZ NA SKLÁDKU (VEĽKÁ TERASA O VÝMERE 407 M2), S ULOŽENÍM ODPADOV NA RIADNEJ SKLÁDKE	28 634,80	5 726,96	34 361,76
ROZPOČET SPOLU			105 187,51 €	21 037,50 €	126 225,02 €

Objednávateľ :	PREHĽAD NÁKLADOV ROZPOČTOVÝCH ČASTÍ PO ODDIELOCH	Názov PD:	Císlo PD:
		BD OKRUŽNÁ 1-5 STUPAVA	R-3185-Z2-IN-PPR-T2

Rozp. časť	NÁZOV ROZPOČTOVEJ ČASTI	PRÍPRAVNÉ PRÁCE	VÝŤAH NOV	VÝŤAH GEDA	POVLAKOVÁ KRYTINA	VPUSTE, PRESTUPY, STREŠNÉ DOPLNKY	DEMONTÁŽ A ODVOZ ŠTRKU	POCHÔDZNE VRSTVY A ÚPRAVY POVRCHOV	ZAMOČNICKE PRÁCE A TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA	OSTATNÉ KONŠTRUKCIA A PRÁCE	Spolu bez DPH
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	=
1	ZHOTOVENIE NOVÝCH CHRLÍČOV LEN ZO STRANY TERASY	9 040,17	0	0	0	0	0	0	0	0	9 040,17
2	REKONŠTRUKCIA VEľKEJ TERASY 5.NP 407 M2	5 066,15	31 064,24	4 592,72	0	1 877,93	0	22 341,91	0	2 569,60	67 512,55
3	VÝŤAH,DEMONTÁŽ ŠTRKU,ODVOZ NA SKLÁDKU (VEĽ.TERASA)	0	0	7 672,78	0	0	20 962,02	0	0	0	28 634,80
S	ROZPOČET SPOLU	14 106,32 €	31 064,24 €	12 265,50 €	0,00 €	1 877,93 €	20 962,02 €	22 341,91 €	0,00 €	2 569,60 €	105 187,51 €

ROZPOČET K PONUKOVEJ DOKUMENTÁCII				Dátum/obdobie : 13. 3. 2024		STRESTAV UNI s.r.o	Strana 4 / 8
Objednávateľ :		Názov rozpočtovej časti :			R.čas	Názov PD:	Číslo PD:
		ZHOTOVENIE NOVÝCH CHRLIČOV LEN ZO STRANY TERASY			1	BD OKRUŽNÁ 1-5 STUPAVA	R-3185-Z2-IN-PPR-T2
Por. číslo	Č. položky cenníka	Popis položky	m.j.	Množstvo	Cena	Náklady bez DPH	
		1. ZHOTOVENIE NOVÝCH CHRLIČOV ZO STRANY TERASY					
1	PS14 ATP SZ0210C 7877-H5	Vysekanie otvoru pre osadenie TOPWET chrliča fí 100 a spätné zamurovanie otvoru na strane terasy	ks	12,00	147,371	1 768,45	
2	PQ40 ATS IZ0210N 6828-H2	Zhotovenie chrliča TOPWET TWC PVC so zabudovanou manžetou z PVC, zapusteného do strechy, vrátane zaizolovania, bez zhotovenia stavebného otvoru pre jeho osadenie.	ks	12,00	264,000	3 168,00	
3	PX99 ATP TZ0110N 7215-H1	Zhotovenie nerezovej revíznej odvodňovacej šachtičky TOPWET pre chrlič	ks	12,00	296,000	3 552,00	
4	LX99 AMP IZ0110C 9823-G1	Presun hmôt	%	84,88	6,500	551,72	
		SPOLU :				9 040,17 €	
SPOLU ZA ROZPOČTOVÚ ČASŤ :						9 040,17 €	

ROZPOČET K PONUKOVEJ DOKUMENTÁCII		Dátum/obdobie : 13. 3. 2024	STRESTAV UNI s.r.o	Strana 5 / 8
-----------------------------------	--	--------------------------------	--------------------	--------------

Objednávateľ :	Názov rozpočtovej časti :	R.čas t	Názov PD:	Číslo PD:
	REKONŠTRUKCIA VEĽKEJ TERASY 5.NP 407 M2	2	BD OKRUŽNÁ 1-5 STUPAVA	R-3185-Z2-IN-PPR-T2

Por. číslo	Č. položky cenníka	Popis položky	m.j.	Množstvo	Cena	Náklady bez DPH
		1. PRÍPRAVNÉ PRÁCE				
1	PS20 AMP IZ1010C 7004-H2	Spätná montáž deliacich stien, ktoré sú medzi balkónmi z uskladnenia na balkónoch	ks	5,00	24,150	120,75
2	PS20 AMP IZ1010C 7004-H3	Demontáž deliacich stien, ktoré sú medzi balkónmi s tým, že budú počas prác uskladnené na balkónoch	ks	5,00	36,225	181,13
3	O245 AMP IZ2563K 9530-G1	Preprava dodávaných materiálov na strechu autožeriavom, s dĺžkou ramena 20 m s uložením materiálov na strechu	nas	2,00	603,463	1 206,93
4	LW01 ATP TZ2001N 9406-T2	Demontáž dlažby	m2	339,80	9,355	3 178,83
5	PE12 AMP IZ0310N 9409-S1	Demontáž pôvodnej geotextílie,	m2	407,00	0,930	378,51
		SPOLU :				5 066,15 €
		2. KLAMPIARSKÉ PRÁCE A POVLAKOVÁ KRYTINA				
6	PL12 ATP TZ1410C 7044-G5	Zhotovenie vyplnenia sokla tepelnou izoláciou o výške 20 cm a hrúbke 15 cm nalepením do lepiacej malty	m´	87,30	11,310	987,36
7	PX99 AMP IZ0110C 7847-A4	Vybúranie sokla okolo terasy na výšku od 15 do 25 cm,	m´	215,30	3,623	780,03
8	PL13 AMP IZ0310C 7460-V1	XS 118.10 DETAIL PRI DVERÁCH S UKONČENÍM HYDROIZOLÁCIE NA ZVISLEJ ČASTI RÁMU, s pretmelením, bez zateplenia podmurovky, s klampiarskymi výrobkami z hrubopoplastovaného plechu - vnútorného uholníka a stenovej lišty, zvislej hydroizolácie z mPVC povlakovej krytiny, separačnej geotextílie 300 g/m2, vrátanie príslušných zvarov a kotvenia	m´	15,40	42,964	661,65
9	PX99 ATP IZ0110N 7601-T1	Zhotovenie povlakovej krytiny z vystuženého mPVC Fatrafol 818/V-UV, pre zaťaženie strechu, na ploche vodorovnej a zvislej na terasách	m2	407,00	28,170	11 465,19
10	LX99 AMP IZ0110C 9823-G1	Presun hmôt	%	291,60	6,500	1 895,40
11	LF11 AMP IZ0112N 8666-CE	Zhotovenie detekčnej fólie CONTROFOIL, pre vykonanie iskrovej skúšky, na ploche vodorovnej a zvislej	m2	407,00	2,994	1 218,56

ROZPOČET K PONUKOVEJ DOKUMENTÁCII				Dátum/obdobie : 13. 3. 2024		STRESTAV UNI s.r.o	Strana :6 / 8
Objednávateľ :		Názov rozpočtovej časti : REKONŠTRUKCIA VEĽKEJ TERASY 5.NP 407 M2			R.čas 2	Názov PD: BD OKRUŽNÁ 1-5 STUPAVA	Číslo PD: R-3185-Z2-IN-PPR-T2
Por. číslo	Č. položky cenníka	Popis položky	m.j.	Množstvo	Cena	Náklady bez DPH	
12	LG37 AMP IZ0117N 8655-Q3	S 713.12 DETAIL PRI ZVISLEJ STENE S PREKRÝVACOU LIŠTOU, UHOLNÍK V SPODNEJ ČASTI, S UKONČENÍM HYDROIZOLÁCIE NA ZVISLEJ STENE NA STENOVEJ LIŠTE S PRETMELENÍM, PREKRYTÁ ĎALŠOU LIŠTOU S PRETMELENÍM, BEZ ZATEPLENIA, VRÁTANE PRÍSLUŠNÝCH ZVAROV A KOTVENIA	m'	215,30	58,469	12 588,38	
13	ZG73 ATP TZ0230N 7666-Z4	Zhotovenie separačnej vrstvy z geotextílie Tipttex 300 g/m2 na ploche vodorovnej a zvislej	m2	407,00	2,611	1 062,68	
14	PE37 ATP TZ0210N 5856-F1	Perforovanie pôvodnej krytiny	ks	203,00	1,995	404,99	
		SPOLU :				31 064,24 €	
		3. TEPELNÉ IZOLÁCIE					
15	LX99 AMP IZ0110C 9823-G1	Presun hmôt	%	43,10	6,500	280,15	
16	PE20 AMP IZ1001C 9300-S1	Zhotovenie spádovej vrstvy z polystyrénu EPS 200S vo vrstve 10 - 85 mm.	m2	407,00	6,944	2 826,21	
17	LE10 AMP IZ0110N 8706-S1	Montáž spádovanej tepelnej izolácie položením v jednej vrstve.	m2	407,00	3,652	1 486,36	
		SPOLU :				4 592,72 €	
		5. ZÁTOPOVÁ SKÚŠKA					
18	PA40 ATS IZ0110N 7063-C1	Zhotovenie etapovej zátopovej skúšky na ploche vodorovnej zablendovaním jestvujúcich vtokov pred napúšťaním a rozrezaním blendovacej manžety pos končení zátopovej skúšky (pozn. vodu zabezpečí investor)	m2	407,00	4,333	1 763,53	
19	LX99 AMP IZ0110C 9823-G1	Presun hmôt	%	17,60	6,500	114,40	
		SPOLU :				1 877,93 €	
		7. POCHÔDZNE VRSTVY A ÚPRAVY POVRCHOV					

ROZPOČET K PONUKOVEJ DOKUMENTÁCII				Dátum/obdobie : 13. 3. 2024		STRESTAV UNI s.r.o	Strana :7 / 8
Objednávateľ :		Názov rozpočtovej časti : REKONŠTRUKCIA VEĽKEJ TERASY 5.NP 407 M2			R.čas 2	Názov PD: BD OKRUŽNÁ 1-5 STUPAVA	Číslo PD: R-3185-Z2-IN-PPR-T2
Por. číslo	Č. položky cenníka	Popis položky	m.j.	Množstvo	Cena	Náklady bez DPH	
20	V 45 6TP TZ4562N 8918-T2	Rezanie betónovej dlažby hrúbky 40-50 mm s prepravou dlažby na miesto rezania do 50 m.	m´	117,40	11,183	1 312,88	
21	LX99 AMP IZ0110C 9823-G1	Presun hmôt	%	209,70	6,500	1 363,05	
22	LW01 AMP IZ2001N 9644-D6	Montáž betónovej dlažby 40x40x4cm na pevné plastové terče, bez rezania dlažby, bez zvislých presunov a vodorovných presunov	m2	407,00	34,822	14 172,55	
23	LW01 AMP IZ2001N 9644-D5	Dodávka betónovej dlažby 40x40x4cm na pevné plastové terče, bez dodávky nerektifikovaných plastových terčov, vrátane stratného na odrezkoch, vrátane dovozu dlažby na miesto stavby, bez zvislých presunov a vodorovných presunov	m2	67,30	37,260	2 507,60	
24	LW01 AMP IZ2001N 9644-S2	Dodávka pevných plastových terčov, bez zvislých presunov a vodorvných presunov	ks	3 053,00	0,978	2 985,83	
		SPOLU :				22 341,91 €	
		9. GZS					
25	9999-\$\$	GZS 2 percentá	\$\$	1,00	2 569,600	2 569,60	
		SPOLU :				2 569,60 €	
SPOLU ZA ROZPOČTOVÚ ČASŤ :						67 512,55 €	

ROZPOČET K PONUKOVEJ DOKUMENTÁCII	Dátum/obdobie :	STRESTAV UNI s.r.o	Strana :8 / 8
	13. 3. 2024		

Objednávateľ :	Názov rozpočtovej časti :	R.čas t	Názov PD:	Číslo PD:
	VÝŤAH,DEMONTÁŽ ŠTRKU,ODVOZ NA SKLÁDKU (VEL.TERASA)	3	BD OKRUŽNÁ 1-5 STUPAVA	R-3185-Z2-IN-PPR-T2

Por. číslo	Č. položky cenníka	Popis položky	m.j.	Množstvo	Cena	Náklady bez DPH
		3. VÝŤAH GEDA				
1	PX99 ATP TZ0110C 9166-A2	Montáž a demontáž výťahu GEDA, vrátane nákladov na presun výťahu, revízne správy a obsluhu výťahu.	ks	1,00	2 562,500	2 562,50
2	PS33 AMA TZ0410C 7074-A4	Príprava podkladu pre postavenie výťahu a demontáž tejto pripravenosti	ks	1,00	1 431,600	1 431,60
3	PX99 ACA CZ0110C 7748-C3	Prenájom výťahu GEDA 500 Z/ZP,	deň	91,00	40,425	3 678,68
		SPOLU :				7 672,78 €
		6. DEMONTÁŽ A ODVOZ ŠTRKU				
4	O245 AMP IZ2563K 9511-G4	Preprava vybraných materiálov zo strechy v špeciálnych BIG vreciach autožeriavom	nas	3,00	1 258,675	3 776,03
		s dĺžkou ramena 20 m s uložením na Onp	.			
5	LS13 ATP TZ0210N 9433-UU	Likvidácia štrku ako odpadu na skládke	t	73,80	27,500	2 029,50
6	PS51 ATS IZ0110N 5777-K6	Odvoz štrku mechanickou rukou na skládku odpadu v Big vreciach	ks	74,00	51,120	3 782,88
7	PS13 AMP IZ0110N 5344-B8	Vodorovný presun vybraného štrku stavbe do vzdialenosti 20 m, s nákladkou do big vriec	m2	407,00	27,945	11 373,62
		SPOLU :				20 962,03 €

SPOLU ZA ROZPOČTOVÚ ČASŤ :	28 634,81 €
----------------------------	-------------