

ROZPOČET PONUKOVEJ DOKUMENTÁCIE			Dátum/obdobie : 13. 3. 2024	STRESTAV UNI s.r.o.	Strana :2 / 8
Objednávateľ :		REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		Názov PD: BD OKRUŽNÁ 1-5 STUPAVA	Číslo PD: R-3185-Z2-JN-PPR-T2
Rozp. časť číslo	Skrátený názov rozpočtovej časti	Stručný popis konštrukcií rozpočtovej časti	Bez DPH	DPH 20%	Spolu s DPH
1	ZHOTOVENIE NOVÝCH CHRLIČOV LEN ZO STRANY - 5KS	TERASA 504.12 - 5.NP ZHOTOVENIE 5 KS CHRLIČOV TOPWET SO ZAÚSTENÍM DO ZVISLÉHO POTRUBIA VO FASÁDE HORE V MIESTE KOLENA	3 766,69	753,34	4 520,03
2	REKONŠTRUKCIA TERASY 504.12	REKONŠTRUKCIA TERASY 504.12 O VÝMERE 183,3 M2. KOMPLETNÁ OBNOVA TERASY, ZMENA DLAŽBY NA ŠTRKU NA DLAŽBU NA TERČOCH, NOVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA MPVC FATRAFOL S KOMPLETNÝMI DETAILAMI NA OKRAJOCH	32 395,85	6 479,17	38 875,02
3	VÝŤAH,ZHOZ ŠTRKU A ODVOZ NA SKLÁDKU(TERASA 504.12)	VÝŤAH, DEMONTÁŽ ŠTRKU A ODVOZ NA SKLÁDKU (TERASA 504.12 O VÝMERE 183,3 M2) S ULOŽENÍM ODPADOV NA RIADNEJ SKLÁDKE	16 207,35	3 241,47	19 448,82
ROZPOČET SPOLU			52 369,89 €	10 473,98 €	62 843,87 €

Objednávateľ :	PREHĽAD NÁKLADOV ROZPOČTOVÝCH ČASTÍ PO ODDIELOCH	Názov PD:	Číslo PD:
		BD OKRUŽNÁ 1-5 STUPAVA	R-3185-Z2-JN-PPR-T2

Rozp. časť	NÁZOV ROZPOČTOVEJ ČASTI	PRÍPRAVNÉ PRÁCE	KLAMPIARSKÉ PRÁCE	VÝŤAH GEDA	POVLAKOVÁ KRYTINA	VPUSTE, PRESTUPY, STREŠNÉ DOPLNKY	DEMONTÁŽ A ODVOZ ŠTRKU	POCHÔDZNE VRSTVY A ÚPRAVY POVRCHOV	ZAMOCNICKE PRÁCE A TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA	OSTATNÉ KONŠTRUKCIA A PRÁCE	Spolu bez DPH
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	=
1	ZHOTOVENIE NOVÝCH CHRLÍČOV LEN ZO STRANY - 5KS	3 766,69	0	0	0	0	0	0	0	0	3 766,69
2	REKONŠTRUKCIA TERASY 504.12	2 617,45	13 172,99	2 068,48	0	845,85	0	11 121,48	0	2 569,60	32 395,85
3	VÝŤAH,ZHOZ ŠTRKU A ODVOZ NA SKLÁDKU(TERASA 504.12)	0	0	5 813,23	0	0	10 394,12	0	0	0	16 207,35
S	ROZPOČET SPOLU	6 384,14 €	13 172,99 €	7 881,71 €	0,00 €	845,85 €	10 394,12 €	11 121,48 €	0,00 €	2 569,60 €	52 369,89 €

ROZPOČET K PONUKOVEJ DOKUMENTÁCII				Dátum/obdobie : 13. 3. 2024		STRESTAV UNI s.r.o	Strana 4 / 8
Objednávateľ :		Názov rozpočtovej časti : ZHOTOVENIE NOVÝCH CHRLIČOV LEN ZO STRANY - 5KS			R.čas 1	Názov PD: BD OKRUŽNÁ 1-5 STUPAVA	Číslo PD: R-3185-Z2-JN-PPR-T2
Por. číslo	Č. položky cenníka	Popis položky	m.j.	Množstvo	Cena	Náklady bez DPH	
		1. ZHOTOVENIE NOVÝCH CHRLIČOV ZO STRANY TERASY					
1	PQ40 ATS IZ0210N 6828-H2	Zhotovenie chrliča TOPWET TWC PVC so zabudovanou manžetou z PVC, zapusteného do strechy, vrátane zaizolovania, bez zhotovenia stavebného otvoru pre jeho osadenie.	ks	5,00	264,000	1 320,00	
2	PX99 ATP TZ0110N 7215-H1	Zhotovenie nerezovej revíznej odvodňovacej šachtičky TOPWET pre chrlič	ks	5,00	296,000	1 480,00	
3	LX99 AMP IZ0110C 9823-G1	Presun hmôt	%	35,36	6,500	229,84	
4	PS14 ATP SZ0210C 7877-H5	Vysekanie otvoru pre osadenie TOPWET chrliča fí 100 a spätné zamurovanie otvoru na strane terasy	ks	5,00	147,371	736,86	
		SPOLU :				3 766,70 €	
SPOLU ZA ROZPOČTOVÚ ČASŤ :						3 766,70 €	

ROZPOČET K PONUKOVEJ DOKUMENTÁCII		Dátum/obdobie : 13. 3. 2024	STRESTAV UNI s.r.o	Strana 5 / 8
-----------------------------------	--	--------------------------------	--------------------	--------------

Objednávateľ :	Názov rozpočtovej časti :	R.čas	Názov PD:	Číslo PD:
	REKONŠTRUKCIA TERASY 504.12	2	BD OKRUŽNÁ 1-5 STUPAVA	R-3185-Z2-JN-PPR-T2

Por. číslo	Č. položky cenníka	Popis položky	m.j.	Množstvo	Cena	Náklady bez DPH
		1. PRIPRAVNÉ PRÁCE				
1	PS20 AMP IZ1010C 7004-H2	Spätná montáž deliacich stien, ktoré sú medzi balkónmi z uskladnenia na balkónoch	ks	1,00	24,150	24,15
2	PS20 AMP IZ1010C 7004-H3	Demontáž deliacich stien, ktoré sú medzi balkónmi s tým, že budú počas prác uskladnené na balkónoch	ks	1,00	36,225	36,23
3	O245 AMP IZ2563K 9530-G1	Preprava dodávaných materiálov na strechu autožeriavom, s dĺžkou ramena 20 m s uložením materiálov na strechu	nas	2,00	603,463	1 206,93
4	LW01 ATP TZ2001N 9406-T2	Demontáž dlažby	m2	126,10	9,355	1 179,67
5	PE12 AMP IZ0310N 9409-S1	Demontáž pôvodnej geotextílie,	m2	183,30	0,930	170,47
		SPOLU :				2 617,45 €
		2. KLAMPIARSKÉ PRÁCE A POVLAKOVÁ KRYTINA				
6	LF11 AMP IZ0112N 8666-CE	Zhotovenie detekčnej fólie CONTROFOIL, pre vykonanie iskrovej skúšky, na ploche vodorovnej a zvislej	m2	183,30	2,994	548,80
7	LG37 AMP IZ0117N 8655-Q3	S 713.12 DETAIL PRI ZVISLEJ STENE S PREKRÝVACOU LIŠTOU, UHOLNÍK V SPODNEJ ČASTI, S UKONČENÍM HYDROIZOLÁCIE NA ZVISLEJ STENE NA STENOVEJ LIŠTE S PRETMELENÍM, PREKRYTÁ ĎALŠOU LIŠTOU S PRETMELENÍM, BEZ ZATEPLENIA, VRÁTANE PRÍSLUŠNÝCH ZVAROV A KOTVENIA	m'	87,10	58,469	5 092,65
8	ZG73 ATP TZ0230N 7666-Z4	Zhotovenie separačnej vrstvy z geotextílie Tipttex 300 g/m2 na ploche vodorovnej a zvislej	m2	183,30	2,611	478,60
9	PE37 ATP TZ0210N 5856-F1	Perforovanie pôvodnej krytiny	ks	91,00	1,995	181,55
10	PL12 ATP TZ1410C 7044-G5	Zhotovenie vyplnenia sokla tepelnou izoláciou o výške 20 cm a hrúbke 15 cm nalepením do lepiacej malty	m´	35,30	11,310	399,24
11	PX99 AMP IZ0110C 7847-A4	Vybúranie sokla okolo terasy na výšku od 15 do 25 cm,	m´	87,10	3,623	315,56
12	PL13 AMP IZ0310C 7460-V1	XS 118.10 DETAIL PRI DVERÁCH S UKONČENÍM HYDROIZOLÁCIE NA ZVISLEJ ČASTI RÁMU, s pretmelením, bez zateplenia podmurovky, s klampiarskymi výrobkami z hrubopoplastovaného plechu - vnútorného uholníka a stenovej lišty, zvislej hydroizolácie z mPVC povlakovej krytiny, separačnej geotextílie 300 g/m2, vrátanie príslušných zvarov a kotvenia	m´	4,40	42,964	189,04

ROZPOČET K PONUKOVEJ DOKUMENTÁCII		Dátum/obdobie : 13. 3. 2024	STRESTAV UNI s.r.o	Strana :6 / 8
-----------------------------------	--	--------------------------------	--------------------	---------------

Objednávateľ :	Názov rozpočtovej časti : REKONŠTRUKCIA TERASY 504.12	R.čas 2	Názov PD: BD OKRUŽNÁ 1-5 STUPAVA	Číslo PD: R-3185-Z2-JN-PPR-T2
----------------	---	-------------------	--	---

Por. číslo	Č. položky cenníka	Popis položky	m.j.	Množstvo	Cena	Náklady bez DPH
13	PX99 ATP IZ0110N 7601-T1	Zhotovenie povlakovej krytiny z vystuženého mPVC Fatrafol 818/V-UV, pre zaťažnú strechu, na ploche vodorovnej a zvislej na terasách	m2	183,30	28,170	5 163,56
14	LX99 AMP IZ0110C 9823-G1	Presun hmôt	%	123,69	6,500	803,99
		SPOLU :				13 172,99 €
		3. TEPELNÉ IZOLÁCIE				
15	LE10 AMP IZ0110N 8706-S1	Montáž spádovanej tepelnej izolácie položením v jednej vrstve.	m2	183,30	3,652	669,41
16	LX99 AMP IZ0110C 9823-G1	Presun hmôt	%	19,42	6,500	126,23
17	PE20 AMP IZ1001C 9300-S1	Zhotovenie spádovej vrstvy z polystyrénu EPS 200S vo vrstve 10 - 85 mm.	m2	183,30	6,944	1 272,84
		SPOLU :				2 068,48 €
		5. ZÁTOPOVÁ SKÚŠKA				
18	PA40 ATS IZ0110N 7063-C1	Zhotovenie etapovej zátopovej skúšky na ploche vodorovnej zablendovaním jestvujúcich vtokov pred napúšťaním a rozrezaním blendovacej manžety pos končení zátopovej skúšky (pozn. vodu zabezpečí investor)	m2	183,30	4,333	794,24
19	LX99 AMP IZ0110C 9823-G1	Presun hmôt	%	7,94	6,500	51,61
		SPOLU :				845,85 €
		7. POCHÔDZNE VRSTVY A ÚPRAVY POVRCHOV				
20	LW01 AMP IZ2001N 9644-S2	Dodávka pevných plastových terčov, bez zvislých presunov a vodorvných presunov	ks	1 376,00	0,978	1 345,73

ROZPOČET K PONUKOVEJ DOKUMENTÁCII				Dátum/obdobie : 13. 3. 2024		STRESTAV UNI s.r.o		Strana :7 / 8	
Objednávateľ :		Názov rozpočtovej časti :			R.čas 2	Názov PD:		Číslo PD:	
		REKONŠTRUKCIA TERASY 504.12				BD OKRUŽNÁ 1-5 STUPAVA		R-3185-Z2-JN-PPR-T2	
Por. číslo	Č. položky cenníka	Popis položky	m.j.	Množstvo	Cena	Náklady bez DPH			
21	LW01 AMP IZ2001N 9644-D2	Montáž betónovej dlažby 40x40x4mm na pevné plastové terče, bez rezania dlažby, bez zvislých presunov a vodorvných presunov	m2	183,30	34,822	6 382,87			
22	LW01 AMP IZ2001N 9644-D4	Dodávka betónovej dlažby 40x40x4mm na pevné plastové terče, bez dodávky nerektifikovaných plastových terčov, vrátane stratného na odrezkoch, vrátane dovozu dlažby na miesto stavby, bez zvislých presunov a vodorovných presunov	m2	57,30	37,260	2 135,00			
23	V 45 6TP TZ4562N 8918-T2	Rezanie betónovej dlažby hrúbky 40-50 mm s prepravou dlažby na miesto rezania do 50 m.	m´	51,80	11,183	579,28			
24	LX99 AMP IZ0110C 9823-G1	Presun hmôt	%	104,40	6,500	678,60			
		SPOLU :				11 121,48 €			
		9. GZS							
25	9999-\$\$	GZS 2 percentá	\$\$	1,00	2 569,600	2 569,60			
		SPOLU :				2 569,60 €			
SPOLU ZA ROZPOČTOVÚ ČASŤ :			32 395,85 €						

ROZPOČET K PONUKOVEJ DOKUMENTÁCII		Dátum/obdobie : 13. 3. 2024	STRESTAV UNI s.r.o	Strana :8 / 8
-----------------------------------	--	--------------------------------	--------------------	---------------

Objednávateľ :	Názov rozpočtovej časti :	R.čas t	Názov PD:	Číslo PD:
	VÝŤAH,ZHOZ ŠTRKU A ODVOZ NA SKLÁDKU(TERASA 504.12)	3	BD OKRUŽNÁ 1-5 STUPAVA	R-3185-Z2-JN-PPR-T2

Por. číslo	Č. položky cenníka	Popis položky	m.j.	Množstvo	Cena	Náklady bez DPH
		3. VÝŤAH GEDA				
1	PX99 ATP TZ0110C 9166-A2	Montáž a demontáž výťahu GEDA, vrátane nákladov na presun výťahu, revízne správy a obsluhu výťahu.	ks	1,00	2 562,500	2 562,50
2	PS33 AMA TZ0410C 7074-A4	Príprava podkladu pre postavenie výťahu a demontáž tejto pripravenosti	ks	1,00	1 431,600	1 431,60
3	PX99 ACA CZ0110C 7748-C3	Prenájom výťahu GEDA 500 Z/ZP,	deň	45,00	40,425	1 819,13
		SPOLU :				5 813,23 €
		6. DEMONTÁŽ A ODVOZ ŠTRKU				
4	PS51 ATS IZ0110N 5777-K6	Odvoz štrku mechanickou rukou na skládku odpadu v Big vreciach	ks	35,00	51,120	1 789,20
5	O245 AMP IZ2563K 9511-G4	Preprava vybraných materiálov zo strechy v špeciálnych BIG vreciach autožeriavom s dĺžkou ramena 20 m s uložením na Onp	nas .	2,00	1 258,675	2 517,35
6	LS13 ATP TZ0210N 9433-UU	Likvidácia štrku ako odpadu na skládke	t	35,10	27,500	965,25
7	PS13 AMP IZ0110N 5344-B8	Vodorovný presun vybraného štrku stavbe do vzdialenosti 20 m, s nákladkou do big vriec	m2	183,30	27,945	5 122,32
		SPOLU :				10 394,12 €

SPOLU ZA ROZPOČTOVÚ ČASŤ :		16 207,35 €
----------------------------	--	-------------